241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

000 Condizioni

· Settore individuale (campo di riserva): solo qui l'utente può modificare o integrare le posizioni del CPN secondo le proprie esigenze. Le posizioni adattate sono contrassegnate con una «R» prima del numero.
· Elenco delle prestazioni in forma abbreviata: delle premesse, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse sono riportate soltanto le prime due righe. Fa stato in ogni caso il testo integrale CPN.

200 Casserature Edilizia (1)

Per le regole di retribuzione, le modalità di misurazione e le definizioni valgono le condizioni della pos. 000.200.

260 Casserature per solette, solette a sbalzo e solette di copertura di pozzi

268 Casserature di testata e controcasserature relative alle pos. da 261 a 267.

R .900 Casserature di testata con prodotti speciali

R .910 Fornitura e posa in opera di elemento di casseratura dentato WAVEnd.

Fornitore:
profilsager ag
Alte Hallwilerstrasse 13
CH-5724 Dürrenäsch

Posa secondo la scheda tecnica del produttore.



R	268.911	Casseratura di testata per solette con passaggio dell'armatura Prodotto WAVEnd 25 Altezza del cassero m 0,25. -	A	0.00	m	A	
R	.912	Casseratura di testata per solette con passaggio dell'armatura Prodotto WAVEnd 30 Altezza del cassero m 0,30. -	A	0.00	m	A	
R	.913	Casseratura di testata per solette con passaggio dell'armatura Prodotto WAVEnd 35 Altezza del cassero m 0,35. -	A	0.00	m	A	
R	.914	Casseratura di testata per solette con passaggio dell'armatura Prodotto WAVEnd 40 Altezza del cassero m 0,40. -	A	0.00	m	A	
R	.915	Casseratura di testata per solette con passaggio dell'armatura Prodotto WAVEnd 45 Altezza del cassero m 0,45. -	A	0.00	m	A	
R	.916	Casseratura di testata per solette con passaggio dell'armatura Prodotto WAVEnd 50 Altezza del cassero m 0,50. -	A	0.00	m	A	
R	.917	Casseratura di testata per solette con passaggio dell'armatura Supplemento alla pos. 268.9.. Altezza cassero: ... cm Altezza supplementare: ... cm -	A	0.00	m	A	

Totale 200 Casserature Edilizia (1)

Totale 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

Totale complessivo